
	Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДБК) 03680, м. Київ-37, вул. І.Клименка, 5/2 Випробувальний центр	 ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
Вид документа ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ	Позначення ПРВ-221-1632.10-011.11 Стор. 1 Всього 6 Дата 21.01.2011	



ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ВЦ

Тарасюк В.Г.

2011р.

ПРОТОКОЛ №221-323/011/11

випробувань фрагментів стін з керамічних термоблоків типу КЕРАТЕРМ, виробництва ТОВ «Кузьминський цегляний завод»

Виконавець: Відділ досліджень конструкцій будівель та споруд, атестат акредитації ВЦ № 2Т799 від 24.09.2010р., виданий Національним агентством з акредитації України (м. Київ-37, вул. І.Клименка, 5/2, ДП НДБК)

Замовник: ТОВ «Кузьминський цегляний завод», 09232, Київська обл., Кагарлицький район, с.Кузьминці, вул. Червоноармійська, 57 (договір №1632 від 21.10.2010р.)

Завідувач відділу досліджень конструкцій будівель і споруд ДП НДБК
канд. техн. наук, доцент


Л.О. Жарко
" 15 / 01 " 2011р.

Київ 2011

2. Втрата несучої здатності дослідних зразків фрагментів стін з керамічних термоблоків типу КЕРАТЕРМ відбулася:
- для зразка, що влаштовувався без заповнення розчином вертикальних швів при навантаженні 24.1 кгс/см².
 - для зразка, що влаштовувався з заповнення розчином вертикальних швів при навантаженні 24.8 кгс/см²

В.о. завідувача лабораторії

Відповідальний виконавець,
мол. наук. співроб.




І. Климович

К. Борещкий

- Примітки: 1. Протокол випробувань стосується тільки зразків, підданих випробуванню.
2. Повне або часткове передруккування протоколу без дозволу випробувальної лабораторії не допускається.